

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель ген. директора  
АО «ННК-Амурнефтепродукт»  
по техническим вопросам  
- главный инженер

А.В. Давыдов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт территорий АЗС №3, АЗС №4, АЗС №9, АЗС №31 (г.Благовещенск),  
АЗС №5 (с.Тамбовка), АЗС №17 (п.Чигири)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
<b>АЗС №3</b>			
<i>Бортовые камни</i>			
1.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.063
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.7
3.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Камни бортовые БР 100.30.15)	100 м бортового камня	0.7
4.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.063
<i>Асфальтобетонное покрытие</i>			
5.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	1.92
<i>Дождеприемные лотки</i>			
6.	Демонтаж дорожных дренажей поперечных с односторонним выпуском	100 м дренажа	0.22
7.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.018
8.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.48
9.	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3 железобетона в деле	0.0132
10.	Монтаж металлических лотков с решетками, для проезжей части	1 т конструкций	1.52
<i>Прочие работы</i>			
11.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	30.704
12.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 17 км	т	30.704
<b>АЗС №4</b>			
<i>Асфальтобетонное покрытие</i>			

13.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	0.4
<i>Бетонное покрытие</i>			
14.	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100	1 м3	19.7
15.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	20
<i>Прочие работы</i>			
16.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	53.0667
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 17 км	т	53.0667
<b>АЗС №9</b>			
<i>Асфальтобетонное покрытие</i>			
18.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	0.4
<i>Прочие работы</i>			
20.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	5.0667
21.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 17 км	т	5.0667
<b>АЗС №31</b>			
<i>Бортовые камни</i>			
22.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.045
23.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.5
24.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Камни бортовые БР 100.30.15)	100 м бортового камня	0.5
25.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.045
<i>Асфальтобетонное покрытие</i>			
26.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	1.96
<i>Дождеприемные лотки</i>			
27.	Демонтаж дорожных дренажей поперечных с односторонним выпуском	100 м дренажа	0.19
28.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0143
29.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.39
30.	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3 железобетона в деле	0.0104
31.	Монтаж металлических лотков с решетками, для проезжей части	1 т конструкций	1.204
<i>Брусчатка</i>			
32.	Разборка покрытий из брусчатки	100 м2 покрытия	0.3

33.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (отсев дробления осадочных горных пород)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.03
34.	Устройство покрытий из брусчатки (толщ. не менее 60 мм) по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100 м2 покрытия	0.3
<i>Прочие работы</i>			
35.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	30.8867
36.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 17 км	т	30.8867
<b>АЗС №5</b>			
<i>Бортовые камни</i>			
37.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.036
38.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.4
39.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Камни бортовые БР 100.30.15)	100 м бортового камня	0.4
40.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.036
<i>Асфальтобетонное покрытие</i>			
41.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	0.84
<i>Дождеприемные лотки</i>			
42.	Демонтаж дорожных дренажей поперечных с односторонним выпуском	100 м дренажа	0.18
43.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.135
44.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	3.6
45.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.099
46.	Монтаж металлических лотков с решетками, для проезжей части	1 т конструкций	1.14
<i>Прочие работы</i>			
47.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	15.488
48.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 17 км	т	15.488
<b>АЗС №17</b>			
<i>Бортовые камни</i>			
49.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.027
50.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.3
51.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Камни бортовые БР 100.30.15)	100 м бортового камня	0.3

52.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.027
<i>Асфальтобетонное покрытие</i>			
53.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.028
54.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	0.62
<i>Дождеприемные лотки</i>			
55.	Демонтаж дорожных дренажей поперечных с односторонним выпуском	100 м дренажа	0.12
56.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.009
57.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	2.4
58.	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3 железобетона в деле	0.0066
59.	Монтаж металлических лотков с решетками, для проезжей части	1 т конструкций	0.78
<i>Прочие работы</i>			
60.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	8.4493
61.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 17 км	т	8.4493

Инженер ОКС



Д.В. Рамхен